


Act Adicional nr. 4 / 04.07.2024
la contractul nr. 101/08.12.2022



"Proiectare, obținere avize și Autorizații de Construire, execuție semaforizări
Str. Av. Radu Beller x str. Av Popa Marin și str. Alexandru Șerbănescu x str. Căpâlna"

Părțile Contractante

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 60/02.03.2023 privind modalitatea de atribuire a contractelor către și între entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar, s-a încheiat prezentul contract de execuție lucrări,

Între

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR cu sediul în București, str. Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, telefon/fax 021.313.12.19, mail: office@aspmmb.ro, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO07TREZ24A840303200109X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentată prin Director General Marian Aurelian BÂRGĂU și Director Economic Mirela Georgeta IONIȚĂ în calitate de **achizitor**, pe de-o parte

și

COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCUREȘTI S.A. cu sediul în Calea Vitan nr. 293, et. 8, Sector 3, București, telefon: 0738.208.899, e-mail office@cmmmb.ro, CUI RO37832101, J40/10325/26.06.2017, cont trezorerie nr. RO35 TREZ 7005 069X XX01 5443 deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentată prin Director General Radu NICOLESCU, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

În baza:

- Notei de renunțare/suplimentare nr. 18640/02.07.2024;
- Referatului de necesitate nr. 18828/03.07.2024. ;

Părțile, de comun acord, au convenit încheierea prezentului act adițional la Contractul nr. 101/08.12.2022 având ca obiect „Proiectare, obținere avize și Autorizații de Construire, execuție semaforizări Str. Av. Radu Beller x Str. Av. Popa Marin și Str. Alexandru Șerbănescu x Str. Căpâlna”, în vederea modificării:

1. Art. 4.1:

"4.1. Prețul convenit pentru lucrările executate, plătitibil executantului de către achizitor este de 1.161.324,92 lei fără TVA, la care se adaugă TVA de 220.651,73 lei, fiind alcătuit din:
Valoare Anexa 1 cf. contract - 630.670, 36 lei fără TVA, la care se adaugă TVA de 119.827,37 lei
= 750.497,73 lei cu TVA

Valoare Anexa 2 cf. contract – 530.654,56 lei fără TVA, la care se adaugă TVA de 100.824,37 lei
= 631.478,93 lei cu TVA

Astfel, valoarea totală a contractului cf. Anexă 1 + Anexa 2 este de 1.381.976,65 lei cu TVA :
și

- 2. Anexei 2 a contractului.
- 3. Restul capitolelor și punctelor din contract rămân neschimbate.

Prezentul Act Adițional s-a încheiat în 3 exemplare, 2 exemplare pentru achizitor și 1 exemplar pentru executant.

Achizitor,

Executant,

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR

**COMPANIA MUNICIPALĂ
MANAGEMENTUL TRAFICULUI
BUCUREȘTI S.A.**



Nr. Crt.	DENUMIRE	U.M.	Cantitate S.F	P.U.	Total LEI fara TVA	Cantitate P.T.	Total LEI P.T.	Cantitate NR	Valoare NR	Cantitate NCS	Valoare NCS	Cantitate finala conf PT	Valoare finala conf PT
0	1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17
1	Proiectare pentru autorizare și proiect tehnic pentru executie	buc	1,00	22.270,50	22.270,50	1,00	22.270,50					1,00	22.270,50
2	Canalizatie prin forare	m	25,00	388,65	9.716,25	33,00	12.825,45			8,00	3.109,20	33,00	12.825,45
3	Canalizatie in carosabil (sapatura deschisa, inclusiv refacere)	m	109,00	576,53	62.841,77	84,00	48.428,52	25,00	14.413,25			84,00	48.428,52
4	Canalizatie in trotuar (sapatura deschisa, inclusiv refacere)	m	366,00	375,00	137.250,00	220,00	82.500,00	146,00	54.750,00			220,00	82.500,00
5	Procurare si instalare tuburi d=110 mm in sant existent	m	495,00	40,00	19.800,00	328,00	13.120,00	167,00	6.680,00			328,00	13.120,00
6	Procurare si instalare tuburi d=63 mm in sant existent	m	333,00	25,12	8.364,96	247,00	6.204,64	86,00	2.160,32			247,00	6.204,64
7	Desfacere si refacere borduri din beton de ciment pe fundatii de beton	m	30,00	70,00	2.100,00	20,00	1.400,00	10,00	700,00			20,00	1.400,00
8	Camera de tragere 64x64, inclusiv capac	buc	17,00	1.229,35	20.898,95	15,00	18.440,25	2,00	2.458,70			15,00	18.440,25
9	Fundatie Automat de Dirijarea Circulatiei	buc	1,00	1.239,12	1.239,12	1,00	1.239,12					1,00	1.239,12
10	Fundatie tablou de distributie	buc	1,00	150,00	150,00	1,00	150,00					1,00	150,00
11	Fundatie stalp simplu	buc	5,00	625,00	3.125,00		0,00	5,00	3.125,00			0,00	0,00
12	Procurare si plantare stalp simplu	buc	2,00	1.550,00	3.100,00		0,00	2,00	3.100,00			0,00	0,00
13	Procurare stalp simplu tip ASC 1012	buc	3,00	10.846,00	32.538,00		0,00	3,00	32.538,00			0,00	0,00
14	Fundatie stalp cu consola	buc	2,00	2.100,00	4.200,00	2,00	4.200,00					2,00	4.200,00
15	Procurare si plantare stalp cu consola tip ASC 3016 (cu LED ALB trecere pietoni)	buc	1,00	36.876,40	36.876,40	2,00	73.752,80			1,00	36.876,40	2,00	73.752,80
16	Procurare si plantare stalp cu consola tip ASC 3016 (fara LED ALB trecere pietoni)	buc	1,00	35.226,40	35.226,40		0,00	1,00	35.226,40			0,00	0,00
17	Procurare si montare element de prindere semafor pe consola	buc	4,00	160,00	640,00	4,00	640,00					4,00	640,00
18	Montare cabinet Automat de Dirijarea Circulatiei	buc	1,00	470,00	470,00	1,00	470,00					1,00	470,00
19	Montare Automat de Dirijarea Circulatiei	buc	1,00	3.150,00	3.150,00	1,00	3.150,00					1,00	3.150,00
20	Montare semafor vehicule stalp simplu	buc	3,00	75,00	225,00	2,00	150,00	1,00	75,00			2,00	150,00
21	Montare semafor vehicule consola	buc	2,00	360,00	720,00	2,00	720,00					2,00	720,00
22	Montare semafor prim vehicul pe stalp	buc	3,00	75,00	225,00	2,00	150,00	1,00	75,00			2,00	150,00
23	Montare semafor tramvai stalp consola	buc	2,00	360,00	720,00	2,00	720,00					2,00	720,00
24	Montare semafor pieton	buc	6,00	75,00	450,00	2,00	150,00	4,00	300,00			2,00	150,00
25	Montare dispozitiv acustic pieton	buc	6,00	80,00	480,00	2,00	160,00	4,00	320,00			2,00	160,00
	Montare dispozitiv push button	buc		275,93		2,00	551,86			2,00	551,86	2,00	551,86
26	Montare semafor GIP	buc	5,00	75,00	375,00		0,00	5,00	375,00			0,00	0,00
27	Montare configurare UPS	buc	1,00	632,50	632,50	1,00	632,50					1,00	632,50
28	Montare stalp simplu tip ASC 1012	buc	3,00	4.338,40	13.015,20		0,00	3,00	13.015,20			0,00	0,00
29	Montare stalp cu consola tip ASC 3016	buc	2,00	14.090,56	28.181,12	2,00	28.181,12					2,00	28.181,12
30	Procurare si instalare cabluri energie electrica, pentru legarea semafoarelor la automat Csyv 19x1.5mmp	m	126	35,00	4.410,00	179,00	6.265,00			53,00	1.855,00	179,00	6.265,00
31	Procurare si instalare cabluri energie electrica, pentru legarea semafoarelor la automat Csyv 14x1.5mmp	m	118	20,00	2.360,00		0,00	118,00	2.360,00			0,00	0,00
32	Procurare si instalare cabluri energie electrica, pentru legarea semafoarelor la automat Csyv 9x1.5mmp	m	258	18,00	4.644,00		0,00	258,00	4.644,00			0,00	0,00
33	Procurare si instalare cabluri energie electrica, pentru legarea semafoarelor la automat Csyv 5x1.5mmp	m	259	14,00	3.626,00	100,00	1.400,00	159,00	2.226,00			100,00	1.400,00
34	Procurare si instalare cabluri energie electrica, pentru alimentare automat CYY 3x4		100	20,00	2.000,00	100,00	2.000,00					100,00	2.000,00
35	Procurare si instalare cablu CYY 1x6mmp pentru legare la pamant	m	501,00	15,00	7.515,00	179,00	2.685,00	322,00	4.830,00			179,00	2.685,00
36	Executie racorduri cabluri electrice	buc	606,00	12,00	7.272,00	116,00	1.392,00	490,00	5.880,00			116,00	1.392,00
37	Bransament electric	buc	1,00	4.500,00	4.500,00	1,00	4.500,00					1,00	4.500,00
38	Procurare si instalare repleta 12 poli	buc	9,00	37,00	333,00	4,00	148,00	5,00	185,00			4,00	148,00
39	Montare bucle inductive in carosabil	buc	11,00	990,00	10.890,00	8,00	7.920,00	3,00	2.970,00			8,00	7.920,00
40	Procurare si instalare cabluri pentru realizare sonda inductiva de trafic telefonat MyF 1x1.5	m	550	20,00	11.000,00	400,00	8.000,00	150,00	3.000,00			400,00	8.000,00
41	Procurare si instalare cabluri pentru legarea detectorului la sonda inductiva de trafic Jysty 4x2x0.8	m	896	13,00	11.648,00	607,00	7.891,00	289,00	3.757,00			607,00	7.891,00
42	Procurare si montare doza conexiuni 100x100	buc	7,00	135,00	945,00	4,00	540,00	3,00	405,00			4,00	540,00
43	Montare instalatie de legare la pamant	buc	1,00	3.985,00	3.985,00	1,00	3.985,00					1,00	3.985,00
44	Cabinet automat de dirijarea circulatiei	buc	1,00	10.204,00	10.204,00	1,00	10.204,00					1,00	10.204,00
45	Automat de Dirijarea Circulatiei	buc	1,00	38.159,94	38.159,94	1,00	38.159,94					1,00	38.159,94
46	Semafor vehicule	buc	5,00	2.691,70	13.458,50	4,00	10.766,80	1,00	2.691,70			4,00	10.766,80
47	Semafor prim vehicul	buc	3,00	2.006,94	6.020,82	2,00	4.013,88	1,00	2.006,94			2,00	4.013,88
48	Semafor tramvai	buc	2,00	2.811,00	5.622,00	2,00	5.622,00					2,00	5.622,00
49	Semafor pieton	buc	6,00	1.873,07	11.238,42	2,00	3.746,14	4,00	7.492,28			2,00	3.746,14
50	Dispozitiv acustic pietoni	buc	6,00	2.451,09	14.706,54	2,00	4.902,18	4,00	9.804,36			2,00	4.902,18
	Dispozitiv push button	buc		1.160,08		2,00	2.320,16			2,00	2.320,16	2,00	2.320,16
51	Semafor GIP	buc	5,00	1.147,64	5.738,20		0,00	5,00	5.738,20			0,00	0,00

52	Camera VIDEO - CCTV	buc	1,00	9.500,00	9.500,00	1,00	9.500,00					1,00	9.500,00
53	UPS	buc	1,00	12.650,00	12.650,00	1,00	12.650,00					1,00	12.650,00
54	Montare camera video CCTV	buc	1,00	310,00	310,00	1,00	310,00					1,00	310,00
55	Procurare si instalare cablu legatura camera CCTV la ADC: date	m	40,00	12,50	500,00	75,00	937,50			35,00	437,50	75,00	937,50
56	Procurare si instalare cablu legatura camera CCTV la ADC: alimentare (cablu de energie 3x1.5mm)	m	40	16,00	640,00	75,00	1.200,00			35,00	560,00	75,00	1.200,00
57	Procurare si montare cutie distributie complet echipata	buc	1,00	240,00	240,00		0,00	1,00	240,00			0,00	0,00
58	Programare ADC	buc	1,00	2.400,00	2.400,00	1,00	2.400,00					1,00	2.400,00
59	Licenta integrare CCTV (milestone)	buc	1,00	1.692,00	1.692,00	1,00	1.692,00					1,00	1.692,00
60	Punere In Functie (PIF)	buc	1,00	9.000,00	9.000,00	1,00	9.000,00					1,00	9.000,00
61	Procurare si montare indicator rutier	buc	13,00	163,00	2.119,00	14,00	2.282,00			1,00	163,00	14,00	2.282,00
a.	Fig. G1: Trecere pentru pietoni	buc	4,00			4,00	0,00					4,00	0,00
b.	Fig. A28: Semafoare	buc	3,00			2,00	0,00	1,00				2,00	0,00
c.	Fig. C39: Oprirea interzisa	buc	4,00			4,00	0,00					4,00	0,00
d.	Placute indicator de informare pentru pieton cu text: "PIETONI PENTRU TRAVERSARE APASATI BUTONUL SI ASTEPTATI CULOAREA VERDE"	buc	2			2,00	0,00					2,00	0,00
e.	Placute indicator de informare pentru pieton cu text: "TRECERE PENTRU PIETONI DESFIINTATA"					2,00	0,00			2,00		2,00	0,00
62	Demontare indicator rutier	buc	2,00	80,00	160,00	4,00	320,00			2,00	160,00	4,00	320,00
63	Procurare si montare stalp indicator rutier	buc	9,00	193,00	1.737,00		0,00	9,00	1.737,00			0,00	0,00
64	Demontare stalp indicator rutier	buc	2,00	93,00	186,00		0,00	2,00	186,00			0,00	0,00
65	Marcaj longitudinal (linie continua tip E, linie discontinua tip B 3x6, linie discontinua tip I 1x1)	mp	141	82,00	11.562,00	141,00	11.562,00					141,00	11.562,00
66	Marcaj Transversal (treceri de pietoni, linii de stop)	mp	222,00	82,00	18.204,00	222,00	18.204,00					222,00	18.204,00
67	Marcaj Divers (spatii interzise circulatiei)	mp	16,00	82,00	1.312,00	30,00	2.460,00			14,00	1.148,00	30,00	2.460,00
68	Marcaj Divers	mp	25,00	280,21	7.005,25	20,00	5.604,20	5,00	1.401,05			20,00	5.604,20
a.	Sageata inainte	buc	1,00				0,00	1,00				0,00	0,00
b.	Sageata inainte-stanga/inainte-dreapta	buc	8,00			8,00	0,00					8,00	0,00
c.	Sageata stanga/dreapta	buc	2,00			1,00	0,00	1,00				1,00	0,00
d.	Marcaj transversal "Cedeaza Trecerea"	buc	1,00				0,00	1,00				0,00	0,00
69	Stergere marcaj	mp	20,00	69,00	1.380,00	85,00	5.865,00			65,00	4.485,00	85,00	5.865,00
TOTAL LEI fara TVA				709.854,84		530.654,56		230.866,40		51.666,12		530.654,56	
TVA				134.872,42		100.824,37		43.864,62		9.816,56		100.824,37	
TOTAL LEI CU TVA				844.727,26		631.478,93		274.731,02		61.482,68		631.478,93	
SF						PT		NR		NCS	AA NR. 4	AA NR. 4	

ACHIZITOR,
ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCURESTI

DIRECTOR GENERAL



EXECUTANT,
COMPANIA MUNICIPALA
MANAGEMENTUL TRAFICULUI
DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL

h